



ПРИЛОЖЕНИЕ В
к Требованиям
по обеспечения готовности
теплоснабжающих, теплосетевых
организаций к отопительному периоду,
утвержденной постановлением
администрации города
Комсомольска-на-Амуре
от _____ № _____

СОГЛАСОВАНО:
/ Дейниченко В.Н./
директор МУП «Теплоцентральный»
дата « 20 » г.

УТВЕРЖДАЮ:
/ Войтик М.С./
директор МУП «Горводоканал»
дата « 31 » 03 20 25 г.


План по подготовке МУП «Горводоканал» к отопительному периоду 2025/2026 годов

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Совместное с МУП «Теплоцентральный», проведение испытаний на расчётную температуру теплоносителя теплотрасс предприятия.	апрель	апрель	ОГЭ, начальники участков
2.	Совместное с МУП «Теплоцентральный», проведение испытаний на плотность и механическую прочность оборудования теплотребляющих установок предприятия.	май	май	ОГЭ, начальники участков

3.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок: - устранение ранее выявленных нарушений; - выполнение корректировки диаметров сопел, дресселирующих шайб.	май	сентябрь	Начальники участков
4.	Гидропневматическая промывка теплотрасс, вводов, систем отопления и вентиляции до полного осветления воды.	май	сентябрь	Начальники участков
5.	По состоянию тепловых сетей, принадлежащих предприятию: - выполнить ремонт оборудования трубопроводов и оборудования тепловых сетей (стояки, розливы, теплотрасса (при наличии)); - восстановить тепловую изоляцию на тепловых сетях (трубопроводы проходящие по подвальным, чердачным помещениям; стоякам; розливах СО и ГВС); - выполнить ремонт запорной арматуры тепловых узлов, камер, чистку грязевиков.	май	сентябрь	Начальники участков
6.	Наличие и работоспособность приборов учёта: - на тепловых вводах обеспечить работоспособность приборов учёта тепловой энергии (ремонт КИП и мест их установки, проведение госповерки КИП).	май	июль	Участок КИП, начальники участков
7.	Проверить и актуализировать паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персонала.	май	сентябрь	Начальники участков
8.	Проверить отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.	май	сентябрь	Начальники участков
9.	Проверить наличие, или восстановить пломбы на расчётных шайбах и соплах элеваторов.	май	сентябрь	Начальники участков
10.	Провести осмотр тепловых пунктов на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта, порядка в тепловом пункте, наличия проходов к тепловому пункту. При необходимости, произвести ремонт.	май	сентябрь	Начальники участков
11.	Обеспечить предоставление в комиссию по проверке готовности к ОЗП, документов подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, согласно п. 11 Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234"Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному зимнему периоду»	июль	сентябрь	ОГЭ, начальники участков

Главный инженер МУП «Горводоканал»

/ Е.С. Лопатко/